Presupuesto

Proyecto

MANTENIMIENTO DE PISTAS EN LA AV. TAMBURCO, INTERSECCIÓN DE LA AV. TAMBURCO - CORONEL GONZALES (KM777+400 - KM777+420) PROLONGACION NUÑEZ (KM776+400 - KM776+420) DEL DISTRITO DE TAMBURCO,

ABANCAY, APURIMAC

Sub Presupuesto

01 - MANTENIMIENTO DE PISTAS EN LA AV. TAMBURCO TRAMO KM777+400 - KM777+420 Y KM776+400 - KM776+420

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBURCO

Itores	Degenin si śr	17,2.1 1	M-4 1	D ' '			lio - 2023
Item	Descripción	Unidad	Metrado	Precio	Parcial	Subtotal	Total
01	OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES						5,455.53
01.01	OBRAS PROVISIONALES		2.22	4 000 00	0.000.00	2,000.00	
01.01.01	ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACEN DE OBRA	Mes	2.00	1,000.00	2,000.00		
01.02	TRABAJOS PRELIMINARES					3,455.53	
01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO	m2	342.50	1.33	455.53		
01.02.02	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIACIÓN DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	glb	1.00	3,000.00	3,000.00		
02	SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA						17,047.60
02.01	EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	glb	1.00	2,635.00	2,635.00		,
02.02	MANTENIMIENTO DE TRANSITO, DESVIACIONES, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL DE OBRAS	dia	60.00	240.21	14,412.60		
03	PAVIMENTOS						89,781.35
03.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS					19,158.49	
03.01.01	CORTE DE LA CARPETA DE RODADURA, BASE Y SUBRAZANTE	m3	171.39	6.75	1,156.88		
03.01.02	RELLENO C/EQUIPO A NIVEL DE SUBRAZANTE	m3	102.83	26.18	2,692.09		
03.01.03	CON MATERIAL PROPIO CONFORMACIÓN, PERFILADO Y COMPACTACIÓN DE LA SUB-RASANTE C/EQUIPO PESADO	m2	342.78	7.83	2,683.97		
03.01.04	CONFORMACIÓN DE BASE (e=0.30m) EXTENDIDO, RIEGO Y COMPACTADO	m2	342.78	22.02	7,548.02		
03.01.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/N MAQUINARIA (>5km)	m3	257.09	19.75	5,077.53		
03.02	PAVIMENTO RIGIDO					70,622.86	
03.02.01	ACERO LISO EN JUNTA DE CONTRACCIÓN	kg	1,182.36	12.95	15,311.56	.,.	
03.02.02	ACERO CORRUGADO EN JUNTA LONGITUDINAL	kg	54.01	7.56	408.32		
03.02.03	ACERO DE TEMPERATURA	kg	251.60	7.72	1,942.35		
03.02.04	SELLADO DE JUNTAS DE CONTRACCION Y DILATACION EN LOSAS DE 0.025m x 0.05m	m	70.21	9.43	662.08		
03.02.05	COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2 PARA PAVIMENTO E=0.25m	m3	85.70	503.83	43,178.23		
03.02.06	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PAVIMENTO RIGIDO	m2	28.50	144.57	4,120.25		
03.02.07	ACERO CORRUGADO PARA ELEVADORES Y ARRIOSTRE EN JUNTAS DE CONSTRUCCION	kg	517.89	7.08	3,666.66		
03.02.08	CURADO DEL CONCRETO C/ADITIVO	m2	342.78	3.89	1,333.41		
04	<u>SEÑALIZACION</u>						5,866.56
04.01	SEÑALIZACION HORIZONTAL					3,466.56	
04.01.01	MARCAS EN EL PAVIMIENTO C/PINTURA DE TRAFICO	m2	96.00	36.11	3,466.56		
04.02	SEÑALIZACION VERTICAL					2,400.00	
04.02.01	SEÑAL INFORMATIVA INC. POSTE	und	4.00	600.00	2,400.00		
05	PRUEBAS						1,926.67
05.01	PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (ROTURA DE TESTIGOS DE CONCRETO)	glb	1.00	1,052.00	1,052.00		
05.02	PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO EN ESTADO FRESCO	und	1.00	474.67	474.67		
05.03	PRUEBA COMPACTACION SUELOS (DENSIDAD CAMPO)	Und	4.00	100.00	400.00		
06	LIMPIEZA FINAL DE OBRA						749.29
06.01	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	m2	372.78	2.01	749.29		
	COSTO DIRECTO				·		120,827.00