. METAS DEL MANTENIMIENTO

Item	ACCIONES	Unidad	META FISICA	PRESUPUESTO
01 01.01	OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES OBRAS PROVISIONALES			
01.01.01	ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACEN DE OBRA		2.00	2,000.00
01.02	TRABAJOS PRELIMINARES		2.00	2,000.00
01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO		342.50	455.53
01.02.02	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIACIÓN DE MAQUINARIAS, EQI	JIPOS Y HERRAMIENTAS glb	1.00	3.000.00
02	SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA		1.00	0,000.00
02.01	EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	glb	1.00	2,635.00
02.02	MANTENIMIENTO DE TRANSITO, DESVIACIONES, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL DE OBRAS		60.00	14,412.60
03	PAVIMENTOS		00.00	,
03.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS			
03.01.01	CORTE DE LA CARPETA DE RODADURA, BASE Y SUBRAZA	ANTE m3	171.39	1,156.88
03.01.02	RELLENO C/EQUIPO A NIVEL DE SUBRAZANTE CON MATE		102.83	2,692.09
03.01.03	CONFORMACIÓN, PERFILADO Y COMPACTACIÓN DE LA S PESADO	UB-RASANTE C/EQUIPO m2	342.78	2,683.97
03.01.04	CONFORMACIÓN DE BASE (e=0.30m) EXTENDIDO, RIEGO	Y COMPACTADO m2	342.78	7,548.02
03.01.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/N MAQUINARIA	(>5km) m3	257.09	5,077.53
03.02	PAVIMENTO RIGIDO		201.00	0,011100
03.02.01	ACERO LISO EN JUNTA DE CONTRACCIÓN	kg	1,182.36	15,311.56
03.02.02	ACERO CORRUGADO EN JUNTA LONGITUDINAL	kg	54.01	408.32
03.02.03	ACERO DE TEMPERATURA	kg	251.60	1,942.35
03.02.04	SELLADO DE JUNTAS DE CONTRACCION Y DILATACION EI 0.05m	N LOSAS DE 0.025m x m	70.21	662.08
03.02.05	COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/c E=0.25m	m2 PARA PAVIMENTO m3	85.70	43,178.23
03.02.06	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PAVIMENTO RIGIDO	m2	28.50	4,120.25
03.02.07	ACERO CORRUGADO PARA ELEVADORES Y ARRIOSTRE E CONSTRUCCION	EN JUNTAS DE kg	517.89	3,666.66
03.02.08	CURADO DEL CONCRETO C/ADITIVO	m2		•
04	<u>SEÑALIZACION</u>		342.78	1,333.41
04.01	SEÑALIZACION HORIZONTAL			
04.01.01	MARCAS EN EL PAVIMIENTO C/PINTURA DE TRAFICO	m2	96.00	3,466.56
04.02	SEÑALIZACION VERTICAL			•
04.02.01	SEÑAL INFORMATIVA INC. POSTE	und	4.00	2,400.00
05	<u>PRUEBAS</u>			
05.01	PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (ROTURA DE TESTIGOS DE CONCRETO)		1.00	1,052.00
05.02	PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO EN ESTADO FRESCO		1.00	474.67
05.03	PRUEBA COMPACTACION SUELOS (DENSIDAD CAMPO)		4.00	400.00
06	LIMPIEZA FINAL DE OBRA			
06.01	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	m2	372.78	749.29

700 (200320 CS (2003) (1007)